



JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotovojeva 48

tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax: 385 (0) 1 30 97940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr


Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Gradovina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"



ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50

UNUTARNJA PROTUPOŽARNA BRAVARIJA

pogled



presjek



1	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	100x215	90x210	2	-	2
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA VATROOTPORNA, DJELOMIČNO OSTAKLJENA ZAOKRETNJA VRATA S AUTOMATSKIM ZATVARANJEM (VATROOTPORNOSTI 90 MINUTA), ČELIČNE IZVEDBE S OBUHVATIM DOVRATNIKOM. UGRADNJA U GK ZID.				PRIZEMLJE I 3. KAT: ELEKTRO PROSTORIJA	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK I VRATNO KRILO IZRADITI OD POCINČANIH ČELIČNIH PROFILA. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI.					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI.					
OBAVEZNA DOSTAVA ATESTA PROIZVOĐAČA NA VATROOTPORNOST. RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!				OZNAKA REVIZIJE	
				R0	




JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotaloška 48

tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax: 385 (0) 1 30 97 940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



LIJEVA  DESNA 

1a	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	100 x 205	90 x 200	3	2	1
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA PUNA VRATA, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI, VATROOTPORNOSTI 90 MINUTA. UGRADNJA U ZIDANI ZID.				PODRUM: ELEKTRO / SPRINKLER PROSTORIJA	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK I VRATNO KRILO IZRADITI OD POCINČANIH ČELIČNIH PROFILA. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI.					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI PREMA IZBORU PROJEKTANTA.				OZNAKA REVIZIJE	
OBAVEZNA DOSTAVA ATESTA PROIZVOĐAČA NA VATROOTPORNOST. RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!					
				R0	





JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotalovečka 48

tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax: 385 (0) 1 30 97940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Gradovina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



LIJEVA  DESNA 

1b	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	100 x 205	90 x 200	1	1	0
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA PUNA VRATA, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI, VATROOTPORNOSTI 60 MINUTA. UGRADNJA U GK ZID.				PODRUM: HIDROSTANICA	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK I VRATNO KRILO IZRADITI OD POCINČANIH ČELIČNIH PROFILA. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI.					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI PREMA IZBORU PROJEKTANTA.					
OBAVEZNA DOSTAVA ATESTA PROIZVOĐAČA NA VATROOTPORNOST. RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!				OZNAKA REVIZIJE	
				R0	





JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotalovečka 48

tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax: 385 (0) 1 30 97 940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



1c	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	100 x 205	90 x 200	1	0	1
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA PUNA VRATA, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI, VATROOTPORNOSTI 60 MINUTA. UGRADNJA U ZIDANI ZID.				PODRUM - TOPINSKA STANICA	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK I VRATNO KRILO IZRADITI OD POCINČANIH ČELIČNIH PROFILA. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI.					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI PREMA IZBORU PROJEKTANTA.				OZNAKA REVIZIJE	
OBAVEZNA DOSTAVA ATESTA PROIZVOĐAČA NA VATROOTPORNOST. RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!					
				R0	





JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotalovečka 48

tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax: 385 (0) 1 30 97 940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručilac:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



1d	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LJEVO	DESNO
	100 x 205	90 x 200	1	0	1
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA PUNA VRATA, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI, VATROOTPORNOSTI 30 MINUTA, DIMONEPROPUSNA. UGRADNJA U ZIDANI ZID. UGRADITI PANIK KVAKU.				PODRUM: PREDPROSTOR RADIONICE	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK I VRATNO KRILLO IZRADITI OD POCINČANIH ČELIČNIH PROFILA. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI.					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI PREMA IZBORU PROJEKTANTA. PREDVIDJETI PANIK KVAKU.					
OBAVEZNA DOSTAVA ATESTA PROIZVOĐAČA NA VATROOTPORNOST. RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!				OZNAKA REVIZIJE	
				R0	





JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotovojeva 48

tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax: 385 (0) 1 30 97 940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Gradjevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



1e	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	100 x 215	90 x 210	1	0	1
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA PUNA VRATA, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI, VATROOTPORNOSTI 60 MINUTA. UGRADNJA U ZIDANI ZID.				PODRUM: SPREMIŠTE	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK I VRATNO KRILLO IZRADITI OD POCINČANIH ČELIČNIH PROFILA. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI.					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI PREMA IZBORU PROJEKTANTA.					
OBAVEZNA DOSTAVA ATESTA PROIZVOĐAČA NA VATROOTPORNOST. RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!				OZNAKA REVIZIJE	
				R0	






JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotalovečka 48

tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
385 (0) 1 30 97 940
fax: 385 (0) 1 30 97 940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



1f	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	100 x 215	90 x 210	1	1	0
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA PUNA VRATA, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI, VATROOTPORNOSTI 90 MINUTA. UGRADNJA U AB ZID. UGRADITI PANIK KVAKU.				PODRUM: AGREGAT	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK I VRATNO KRILO IZRADITI OD POCINČANIH ČELIČNIH PROFILA. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI.					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI PREMA IZBORU PROJEKTANTA. PREDVIDJETI PANIK KVAKU.					
OBAVEZNA DOSTAVA ATESTA PROIZVOĐAČA NA VATROOTPORNOST.				OZNAKA REVIZIJE	
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!				R0	
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!					





JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotalovačka 48

tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax: 385 (0) 1 30 97940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



VRATA NA EVAKUACIJSKOM PUTU!



2	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	120x215	vrata min 110x210	1	-	1
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA VATROOTPORNA, DJELOMIČNO OSTAKLJENA ZAOKRETNNA VRATA S AUTOMATSKIM ZATVARANJEM (VATROOTPORNOSTI 30 MINUTA), ČELIČNE IZVEDBE S OBUHVATIM DOVRATNIKOM. UGRADNJA U GK ZID. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK LETVE U SMIJERU EVAKUACIJE.				PRIZEMLJE: HODNIK ISPRED SANITARIJA	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK I VRATNO KRILO IZRADITI OD POCINČANIH ČELIČNIH PROFILA. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI.					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI. PREDVIDJETI PANIK LETVU.					
OBAVEZNA DOSTAVA ATESTA PROIZVOĐAČA NA VATROOTPORNOST. RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!				OZNAKA REVIZIJE	
				R0	





JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotaloška 48

tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax: 385 (0) 1 30 97940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



VRATA NA EVAKUACIJSKOM PUTU!



2a	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	120x215	vrata min 110x210	2	1	1
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA VATROOTPORNA, DJELOMIČNO OSTAKLJENA ZAOKRETNJA VRATA S AUTOMATSKIM ZATVARANJEM (VATROOTPORNOSTI 30 MINUTA), ČELIČNE IZVEDBE S OBUHVATIM DOVRATNIKOM. UGRADNJA U GK ZID. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK LETVE U SMIJERU EVAKUACIJE.				PRIZEMLJE: BOČNI ZIDOV CENTRALNOG STUBIŠTA	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK I VRATNO KRILO IZRADITI OD POCINČANIH ČELIČNIH PROFILA. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI.					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI. PREDVIDJETI PANIK LETVU.					
OBAVEZNA DOSTAVA ATESTA PROIZVOĐAČA NA VATROOTPORNOST. RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!				OZNAKA REVIZIJE	
				R0	





JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotovojeva 4B

tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax: 385 (0) 1 30 97940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



LIJEVA  DESNA 

3	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	190 x 235	180 x 230	1	0	1
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA DVOKRILNA PUNA VRATA, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI, VATROOTPORNOSTI 60 MINUTA. UGRADNJA U ZIDANI ZID.				PODRUM: TOPLINSKA PODSTANIČA	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK I VRATNO KRILLO IZRADITI OD POCINČANIH ČELIČNIH PROFILA. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI.					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI PREMA IZBORU PROJEKTANTA.				OZNAKA REVIZIJE	
OBAVEZNA DOSTAVA ATESTA PROIZVOĐAČA NA VATROOTPORNOST. RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!					
				R0	





JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotovojeva 4B

tel: 385 (0) 1 30 12 20 4
385 (0) 1 30 12 20 6
fax: 385 (0) 1 30 97 94 0
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr



Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



3a	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LJEVO	DESNO
	190 x 235	180 x 230	1	0	1
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA DVOKRILNA PUNA VRATA, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI, VATROOTPORNOSTI 30 MINUTA, DIMONEPROPUSNA. UGRADNJA U ZIDANI ZID. PREDVIDJETI PANIK KVAKU.				PODRUM: STUBIŠTE	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK I VRATNO KRILO IZRADITI OD POCINČANIH ČELIČNIH PROFILA. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI.					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI PREMA IZBORU PROJEKTANTA. PREDVIDJETI PANIK KVAKU.				OZNAKA REVIZIJE	
OBAVEZNA DOSTAVA ATESTA PROIZVOĐAČA NA VATROOTPORNOST. RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!					
				R0	



4	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	136 x 240	126x 235	1	0	1
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA DVOKRILNA PUNA VRATA, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI, VATROOTPORNOSTI 90 MINUTA.				PODRUM - STUBIŠTE	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK I VRATNO KRILO IZRADITI OD POCINČANIH ČELIČNIH PROFILA. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI.					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI PREMA IZBORU PROJEKTANTA.					
OBAVEZNA DOSTAVA ATESTA PROIZVOĐAČA NA VATROOTPORNOST. RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!				OZNAKA REVIZIJE	
				R0	






JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotovojeva 48

tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax: 385 (0) 1 30 97 940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



4a	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	136 x 240	126x 235	2	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA DVOKRILNA PUNA VRATA, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI, VATROOTPORNOSTI 90 MINUTA.				1. I 2. KAT: HODNIK - ELEKTRO ORMAR	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK I VRATNO KRILO IZRADITI OD POCINČANIH ČELIČNIH PROFILA. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI.					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI PREMA IZBORU PROJEKTANTA.				OZNAKA REVIZIJE	
OBAVEZNA DOSTAVA ATESTA PROIZVOĐAČA NA VATROOTPORNOST. RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!					
				R0	